CHECKLISTE

Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von BLANCO Wassersystemen:

Rechtlichter Hinweis:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärtätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

Allgemeine Anforderungen für die Montage von BLANCO Wassersystemen:

Tipp:
Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

- [ ] Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8") sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- [ ] Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- [ ] Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
- [ ] Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von der folgenden Anzahl von Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein:
  – drink.soda und drink.filter und CHOICE.All: 1 Steckdose (230 V / 10 A)
  – drink.hot: 2 Steckdosen (230 V / 16 A)
  Die Steckdosen müssen separat abgesichert sein und einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Sicherung / RCCB) mit Auslösestrom 30 mA haben.
- [ ] Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- [ ] Die Größe des Unterschrankes ist ausreichend entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- [ ] Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- [ ] Die Arbeitsplatte hat ein Mindesttiefe entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- [ ] **Zusätzlich für Soda- oder All-In-One-Systeme (z. B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):**
  – Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen 1, 2 oder 3 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 75 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
  – Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
  – Der maximale Mindestabstand zwischen Armatur und Unterschrankeinheit ist max. 80 cm.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.